



INSTALLATION COMPLÈTE LAISSEZ-NOUS FAIRE

Installation complète : nos installateurs s'occupent de tout.

Le devis estimatif établi par notre partenaire à votre demande, englobe les prestations suivantes* :



Meubles : assemblage des meubles, fixation au mur (vis/chevilles fournies) avec dégagement des prises murales et accès aux arrivées d'eau et gaz. Découpe et pose des plinthes, bandeaux décor, corniches. Pose des finitions latérales (hors modifications). Mise en place des portes et réglages nécessaires, mise en place des poignées et des aménagements intérieurs.

Plan de travail : ajustage à la dimension, placage des chants, découpes d'encastrement et pose d'un joint étanche à la jonction du mur. Traitement des plans de travail en bois massif non inclus (prix selon surface).

Évier, robinet, distributeur de produit à vaisselle : découpe du plan de travail, encastrement, fixation étanche au silicone.

Four et micro-ondes : branchement et installation des appareils. Kit d'encastrement éventuel posé. (câble 1 m de long fourni). Merci de vous munir de vos notices lors du rendez-vous pour les fours à vapeur.

Lave vaisselle et lave linge : mise en eau et branchement. Les appareils adaptés à la pose d'une porte par le fabricant (intégrable) en seront équipés. Ces appareils ne comportant pas de dégagement arrière suffisant, verront les vidanges et arrivées d'eau installées dans les meubles voisins.

Table de cuisson : branchement, encastrement et fixation, (câble de 1 m de long fourni).

GAZ : seul un plombier habilité Gaz de France pourra modifier les conduites et raccordements existants.

Hottes : installation et branchement de l'appareil. Pour une pose avec évacuation extérieure, voir cette possibilité et le coût de la gaine adaptée lors de la pré-visite.

Réfrigérateur et congélateur : les appareils adaptés à la pose d'une porte par le fabricant (intégrable) en seront équipés. Raccordement en eau non inclus.

Éclairage : pose et raccordement des éclairages fixés sous les éléments muraux. Pose encastrée dans un meuble ou tout autre support sera soumise à majoration.

** Pour toutes modifications de meubles, de plan de travail, extensions de lignes électriques, réalisation d'arrivée ou d'évacuation des eaux, pose de revêtements muraux, il conviendra de faire établir par l'installateur un devis de travaux annexes. Pour tous travaux touchant au bâti existant, le prestataire vous en indiquera la faisabilité. Le coût de ces prestations annexes s'ajoutant au devis estimatif calculé au mètre linéaire.*

TARIFS INSTALLATION COMPLÈTE

Pré-visite (à régler lors du rendez-vous)	Zone A	Zone B	Mètre linéaire standard (TVA 19,6 %)	
Tarif de la pré-visite	69 €	138 €	Bas	136,50 € TTC (114,13 € HT)
Si plan travail : Personlig, en poudre, en acrylique ou en verre				216,50 € TTC (181,02 € HT)
Dont déductible si installation	39 €	39 €	Haut	84 € TTC (70,23 € HT)
Soit à la charge du client	30 €	99 €		

